

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	14LDG6B2	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega d'ús de 500 kp/m2 i una càrrega permanent de 200 kp/m2, amb revoltó de formigó i doble bigueta autoportant de formigó armat, intereixos 0,71 m, armat de negatius, congnyens, zones massisses i jàsseres amb barres corrugades b 500 s, i malla electrosoldada de 30x30 cm, 6 i 6 mm de d, i reomplert de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot o bomba. Amidament m2 de superfície realment executada. Inclús formació de congnyens, massissats i massissats centrals, encofrats laterals i execució de forats per al pas d'instal.lacions. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	59,81 €
P- 2	44M1302N	m	Estintolament de paret obra ceràmica, amb dos perfils d'acer UPN per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats perfil d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats. Inclou: apuntalament previ per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=15 t de càrrega màxima, execució de regates a cadascuna de les bandes, p.p. formació de daus de formigó pel recolzament de les bigues, disposició dels perfils, ataconant amb morter sense retracció, disposició de passadors de barra roscada cada 30 cm per enllaçar els dos perfils que conformen el dintell, i finalment enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i retirada de l'apuntalament previ. (No s'inclouen els perfils laminars) (TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	387,47 €
P- 3	44M1309N	u	Formació de forats als forjats de la torre per a passos d'instal.lacions i ventilacions. Inclou execució del forat, transport de runes a l'abocador, reforç estructural necessari, reconstrucció d'impermeabilització coberta i formació de bancada. (MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	1.138,50 €
P- 4	481R2256	m	Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col.locació d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	67,33 €
P- 5	E211U010	m3	Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal.lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manual i mecànic, sense classificació del residu, carrega sobre camió o contenidor, transport i descarrega a l'abocador controlat (ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	11,98 €
P- 6	E21R1010	u	Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor i transport fins el viver municipal. (CENT SETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	116,15 €
P- 7	E2211022	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i carrega mecànica sobre camió. inclús retirada i arrencada de restes vegetals. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	0,53 €
P- 8	E2212622	m3	Excavació per a rebaix en terreny en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou la formació, moviment i retirada de rampes necessàries C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte (QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	4,23 €
P- 9	E2211101	m3	Excavació per a buidatge en bermes, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou la formació, moviment i retirada de rampes necessàries C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	6,56 €
P- 10	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte i roca alterada, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclús martell picador en casos necessaris i repàs de parets i sol. (CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	5,36 €
P- 11	E225177B	m3	Terraplenat i piconatge mecànics, del trasdós de murs, amb terres adequades procedents de l'excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una compactació del 95% pm. (CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	5,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 12	E2255H70	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim (TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)	32,03 €
P- 13	E241A239	m3	Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 Tn carregat a màquina. Inclús pagament de canons municipals i d'abocador. (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	6,47 €
P- 14	E2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	5,45 €
P- 15	E2R650G0	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	11,60 €
P- 16	E2RA3400	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts. Inclús canons mediambientals (SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	7,20 €
P- 17	E2RA3600	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa. Inclús canons mediambientals (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	13,67 €
P- 18	E31521MR	m3	Formigó per a pous de fonaments de fins a 6 metres de fondària, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, cubilot, dumper petit o manualment. Inclou el sanejat i l'aplicació d'un pont d'unió en el formigó en contacte entre dues formigonades diferents. (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	72,68 €
P- 19	E31522GR	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, traves i lloses fon ascensors, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba, i amb mitjans manuals i dumper petit en la zona de rehabilitació. Inclús formació de sabates per dames. (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	85,32 €
P- 20	E31B3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 B de límit elàstic ≥ 500 n/mm ² , per a l'armadura de fonaments. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors. (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10 €
P- 21	E31D300N	kg	Acer en barres corrugades B 500 B de límit elàstic ≥ 500 n/mm ² , per a l'armadura de mus. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors. (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10 €
P- 22	E31DC100	m2	Encofrat i desencofrat amb taulons de fusta per a fonaments i traves (amidament= superfície teòrica en contacte amb el formigó). Inclús formació d'encofrats per a dames i forats per al pas d'armadures. (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	8,43 €
P- 23	E32DC10N	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per totes les alçàries de l'obra. Inclús formació de forats de passos d'instal·lacions. (Amidament = superfície teòrica en contacte amb el formigó) (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	29,27 €
P- 24	E3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	10,35 €
P- 25	E4415114	kg	Acer A/42-B, per a pilar i bigues formats per peça simple o composta i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, XAPES, etc, treballat al taller i col·locat a l'obra. Inclou part proporcional de retalls, mermes, elements auxiliars i plaques de muntatge o d'unió per transport, i soldadures o cargols. amidament pes i longitud teòrica sense mermes. (UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	1,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	E4425024	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge i corretges, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra. Inclou part proporcional de retalls, mermes, elements auxiliars i plaques de muntatge o d'unió per transport, i soldadures o cargols. amidament pes i longitud teòrica sense mermes. (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	2,72 €
P- 27	E447L00N	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a dintells formades per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col.locat a l'obra. Inclou ancoratge amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	2,40 €
P- 28	E447L10N	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a estructura de suport de tanca vegetal i banc del pati, formada per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col.locat a l'obra. Inclou ancoratge amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	2,40 €
P- 29	E44W000N	U	Ancoratge de fixació amb tac químic de d 10,12 ó 16 mm amb cargol, volandera i femella, tipus HVA de Hilti o equivalent. (TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)	13,10 €
P- 30	E44Z5A25	KG	Acer A/42-B, amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats, perfils perforats, planxes, per a reforç d'elements d'encastament, d'estintolament, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació, transport i bastides. . (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	3,26 €
P- 31	E45118H4	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (CENT SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	107,13 €
P- 32	E452180N	m3	Formigó per a mur, HA-25B/20/IIIa,, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba i vibratge mecànic. (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	97,39 €
P- 33	E452LLUN	u	Formació estructura del lluernari mitjançant murs i llosa de formió armat de 10 cm de gruix, armat amb barres corrugades B 500 S i reomplert de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot o bomba. Inclús disposició d'armadures d'esperes mitjançant taladres i reblert amb resines epoxi, muntatge i desmuntatge d'encofrat seguint curvatures i disseny del projecte, execució d'obertura i de forats per al pas d'instal.lacions. Totalment acabat reglejat per permetre l'adherència del revestiment exterior. (MIL CENT NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1.190,25 €
P- 34	E453100N	m3	Formigó per a murs de contenció de formigó, HA-25/B/20/IIa amb additiu hidròfug, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. Inclou repercusió d'executar el mur per dames. (CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	108,83 €
P- 35	E45318H4	M3	Formigó, per a bigues i murets sortints del gruix del sostre, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot. (CENT CINC EUROS AMB SET CENTIMS)	105,07 €
P- 36	E45C17GB	m3	Formigó per a lloses horitzontals i inclinades per a cobertes, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba (NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	91,76 €
P- 37	E45CA8H4	m3	Formigó per a lloses inclinades d'escales, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o bomba (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	94,15 €
P- 38	E4B13000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors. (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	E4B3600N	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 n/mm ² , per a l'armadura l'armadura de bigues sortints dels sostres i murets. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors. (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10 €
P- 40	E4B3602N	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 n/mm ² , per a l'armadura l'armadura de lloses escales. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors. (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10 €
P- 41	E4BC300B	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 n/mm ² , per a l'armadura de lloses. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors. (UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	1,10 €
P- 42	E4BCDACC	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092, per a l'armadura de lloses (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	5,92 €
P- 43	E4BP100N	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	7,84 €
P- 44	E4D1JE25	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular de 40 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	30,98 €
P- 45	E4D21A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares. Inclou repercusió d'execució d'obertures i de passos d'instal·lacions i formació de metxinals. Amidament= superfície en contacte amb el formigó. (VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	20,23 €
P- 46	E4D31505	M2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a murets i bigues de directriu recta sortints dels sostres, per a totes les alçàries de l'obra. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	26,08 €
P- 47	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta. Amidament superfície en contacte amb el formigó. Inclou encofrat laterals de base rectilínia i curvillínia, i part proporcional de forats per al pas d'instal·lacions. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	25,44 €
P- 48	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades de coberta, per a totes les alçàries, amb tauler de fusta de pi. Inclou part proporcional de formació de careners i aiguafons. (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	37,48 €
P- 49	E4DCADLN	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades per escales, amb tauler de fusta de pi. Inclou part proporcional de formació d'esglaonat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	42,37 €
P- 50	E4F2BD5E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm i una resistència a compressió de 200 kp/cm ² , per a revestir, col·locat amb morter de ciment CEM II, de 15 N/mm ² , amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 8 N/mm ² . Inclou la formació de passos, passos d'instal·lacions, formació de ventilacions i col·locació de làmina impermeable en l'última filada. (DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	257,67 €
P- 51	E4M1309N	u	Formació de forats als forjats de la torre per a passos d'instal·lacions i ventilacions. Inclou execució del forat, transport de runes a l'abocador, reforç estructural necessari, reconstrucció d'impermeabilització coberta i formació de bancada. (MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	1.138,50 €
P- 52	E4ZZU001	dm3	Reblert de bases d'anivellament, amb morter expansiu de ciment i sorra. Inclús p.p. d'encofrats. (TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)	3,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 53	E541U010	m2	Coberta de planxa de quars-zinc tipus VM prepatinat de 0,82 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm cada 70 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col.locada amb fixacions mecàniques. Inclou remats, formació de minvells, entregues, coronaments, goteró i enmarcat lluernaris. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	68,12 €
P- 54	E5Z15N40	m2	Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb una segona capa dura acabada remolinada. (CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	14,15 €
P- 55	E5Z1FVK0	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid (VINT-I-UN EUROS AMB UN CENTIMS)	21,01 €
P- 56	E5Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	9,84 €
P- 57	E5Z2FWLA	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col.locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	18,73 €
P- 58	E5Z3D354	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col.locades cada 30 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques (VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	23,12 €
P- 59	E5ZBU001	m	Formació de jardineria mitjançant perfil tipus U de planxa d'acer de 5 mm de gruix, preformada i 170 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques al cantell de la llosa. Impermeabilització amb membrana de lamina bituminosa amb autoprotecció mineral i lamina de geotextil. Inclòs formació de pendents amb capa de morter, disposició de gargoles i cavallaments de lamines i elements de rigidització. Totalment acabada i preparada per l'aportació de terres i graves. Tot l'acer serà galvanitzat en calent de 80micres. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	313,30 €
P- 60	E5ZD1H0U	m	Formació de minvell, mitjançant regata per encastar lamina impermeabilitzant i tapat posterior amb arrebossat de morter de ciment. (VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	8,73 €
P- 61	E5ZH4DK4	u	Bunera de d'alumini de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques (TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	32,15 €
P- 62	E5ZH4DQ4	u	Bunera de PVC rigid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, de la casa "NUEVA TERRAIN" model 873 o equivalent. Col.locada amb fixacions mecàniques (TRENTA-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)	33,07 €
P- 63	E5ZHU005	u	Bunera antigraves formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col.locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos (SETANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	70,41 €
P- 64	E5ZJU001	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa plegada de zinc de 0,82 mm de gruix, i 1000 mm de desenvolupament, fent pendent i amb trencaigües, col.locat amb fixacions mecàniques sobre taulell fenòlic hidrofug de 10 mm de gruix i amb una separació de lamina de polietilè tipus delladrain. Inclou part proporcional de cavallaments i de segellats, col.locada amb peces especials i connectada al baixants existents. (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	61,84 €
P- 65	E612B51K	m3	Paret de tancament de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	229,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	E612BR1K	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	223,25 €
P- 67	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisor de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4 (DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	19,25 €
P- 68	E652200M	m2	Envà DI-2 (EI-60) de 98 mm de gruix plaques cartró-guix, amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 46x36 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 50 mm de gruix (S'inclou la gestió del subministre i la seva col·locació.), aplacat per les dues cares amb doble placa de cartró-guix de 13 mm de gruix fixats mecànicament, inclou la banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar. Complirà un aïllament a soroll aeri major de 48dB(A) i una >EI-60. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	53,58 €
P- 69	E6521300	u	Increment pel conjunt de sistemes de fixació especials en envans i trasdossats de cartró guix per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, mobles i armaris i altres elements incorporats en els tancament de cartró guix, segons descripció de projecte. (VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	879,75 €
P- 70	E713KDU8	m2	Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i col.locades sobre capa separadora amb geotèxtil. Inclou formació de rasa i encastament en parament vertical. (DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	19,28 €
P- 71	E763200L	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada adherida. Inclou part proporcional de remats i entregues. (ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	11,37 €
P- 72	E785Z002	m2	Neteja de superfícies mitjançant la projecció de sorra i aigua a pressió eliminant totes les restes de brutícia, greixos i pols del suport. Criteri amidament: superfície realment executada. (CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)	5,09 €
P- 73	E7911104	m2	Drenatge per a murs de contenció amb lamina separadora tipus "DELTA DRAIN" o equivalent, de polietilè d'alta densitat amb geotèxtil incorporat de 70 gr/m2. Inclou part proporcional de perfil de segellat "DELTA-MS" en la part superior. Totalment col.locat clavat al mur de formigo. Col.locat fixat al mur de contenció o contra terres. (DEU EUROS AMB UN CENTIMS)	10,01 €
P- 74	E7A1220N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·licula d'emulsió bituminosa amb un pes mínim de 2 kg/m2, aplicada en dues capes. Inclou part proporcional de cavalcaments, mermes, retalls i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per superfície realment executada. (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	2,71 €
P- 75	E7B11E0L	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col.locada no adherida. Inclou part proporcional de cavalcaments, mermes, retalls i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per superfície realment executada. (DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	2,43 €
P- 76	E7B21A0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes, col.locada sense adherir. S'inclou part proporcional de cavalcaments, mermes, retalls i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per superfície realment executada. (UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	1,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 77	E7C21334	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada amb fixacions mecàniques (DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)	12,06 €
P- 78	E7C21432	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada amb adhesiu de formulació específica (DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	12,90 €
P- 79	E7C23571	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col.locada sense adherir (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	12,24 €
P- 80	E7C9R613	m2	Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft-enquitrant, col.locada sense adherir. (ONZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	11,91 €
P- 81	E7D21523	Kg	Aïllament d'estructures metàl·liques, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements lineals, per a una RF-120. Inclou la col·locació de malla i els certificats i garanties.(amidament= kg d'acer) (ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	0,31 €
P- 82	E81121D2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	16,39 €
P- 83	E81128L2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (TRENTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)	30,19 €
P- 84	E81131D1	m2	Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	15,86 €
P- 85	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (TRETZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	13,18 €
P- 86	E8122612	m2	Enguixat reglejat sobre parament inclinat en lloses escales, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	18,96 €
P- 87	E831C12N	m2	Acabat de coberta amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. Criteri d'amidament: s'ha descomptat el 50% de les superfícies de les obertures en concepte d'incloure el revestiment de brancals, dintells i llindars. (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	102,88 €
P- 88	E831C12R	m2	Revestiment exterior vertical amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. Criteri d'amidament: s'ha descomptat el 50% de les superfícies de les obertures en concepte d'incloure el revestiment de brancals, dintells i llindars. (CENT DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	102,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 89	E831C13R	m2	Revestiment exterior en lluernaris pati amb peces ceràmiques de 20x20x1.2cm de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs part proporcional de peça ceràmica angles 20x7x7cm, part proporcional de motlles de guix, rejuntat amb beurada i neteja de restes d'adhesiu i taques. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	134,39 €
P- 90	E831C15R	m2	Revestiment exterior vertical amb peces ceràmiques serigrafiades de 25x25x3cm, esmaltades en colors diversos, de la casa Ceràmica Cumella o equivalent, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs part proporcional de motlles de guix, rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. Criteri d'amidament: s'ha descomptat el 50% de les superfícies de les obertures en concepte d'incloure el revestiment de brancals, dintel·ls i llindars. (CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	112,63 €
P- 91	E83F50TR	M2	Trasdosat amb plaques de cartró-guix de 15mm de gruix, col.locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb aïllament de feltre de llana de roca. Inclou perfil·leria, el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. Totalment acabat. (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	27,57 €
P- 92	E83F52RR	u	Revestiment interior de lluernaris pati, amb plaques de cartró-guix hidròfug de 15 mm de gruix seguint curvatura, col.locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou entrega del fals sostre de la planta soterrani, aïllament de feltre de llana de roca, disposició de tauler de DM hidròfug per a remat del la llosa, el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes. (CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	509,62 €
P- 93	E83F52TR	M2	Trasdosat amb plaques de cartró-guix hidròfug de 15 mm de gruix, col.locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou la perfil·leria, el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. Totalment acabat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	24,30 €
P- 94	E83L01ER	m2	Revestiment vertical "DM Lacat" format per tauler aglomerat DMH de 16 mm dotat de contrabalanceig, segons detalls, col·locat tot ell sobre, prèvia mostra aprovada per la D.Facultativa, en paraments verticals incloent l'enrastrellat, el taulell, el lacat, la formació de tots els remats, part proporcional de forats, etc. Colors a escollir per la D.F. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 2,00 m2. (QUARANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	40,15 €
P- 95	E83LFAER	m2	Formació frontal d'armaris de "DM Lacat" format per tauler aglomerat DMH de 16 mm. Inclou: premarc de fusta de pi flandès, el DM, els remats, el lacat, les frontisses ocultes, els tiradors d'acer inox i la tanca amb clau. Tot ell acabat prèvia mostra aprovada per la D.Facultativa. Colors a escollir per la D.F. Totalment acabat. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada. (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	44,15 €
P- 96	E841200N	U	Formació de cilindre decoratiu penjat sobre zona vestibul de planta baixa, amb plaques de carto-guix tipus "PLADUR" o equivalent, amb placa de 15 mm de gruix sistema fix amb estructura d'acer galvanitzat fixada a la paret existent i sostre. Inclòs formació de forats per a instal·lacions, encintat i empastat de junts. Desenvolupament orientat segons projecte de 34m2 aprox., s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. (DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	2.872,86 €
P- 97	E841201R	m	Cortiner amb plaques de carto-guix tipus "PLADUR" o equivalent, amb placa de 15 mm de gruix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. inclús formació de forats per a instal·lacions, encintat i empastat de junts. criteri amidament: per longitud realment executada. s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. (VINT-I-UN EUROS AMB UN CENTIMS)	21,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix tipus "KNAUFF" o equivalent, amb placa de 15 mm de guix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. Format per placa perforada acústica. Inclús part proporcional de cortiners, tabiques inclinades per obertures lluernaris, tapes en canvis de nivell, entregues, formació de forats per a instal.lacions, formació de caixons lluminàries, registres necessaris per instal.lacions format per trapa de marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix, encintat i empastat de junts. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	32,23 €
P- 99	E844101R	m2	Cel ras inclinat, amb plaques de cartó-guix tipus "KNAUFF" o equivalent, amb placa de 15 mm de guix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. Format per placa perforada acústica. Inclús part proporcional de cortiners, tabiques inclinades per obertures lluernaris, tapes en canvis de nivell, entregues, formació de forats per a instal.lacions, formació de caixons lluminàries, registres necessaris per instal.lacions format per trapa de marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix, encintat i empastat de junts. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	37,27 €
P- 100	E84410RR	m2	Cel ras corbat, amb plaques de cartó-guix tipus "KNAUFF" o equivalent, amb placa de 15 mm de guix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. Format per placa perforada acústica. Inclús part proporcional de cortiners, tabiques inclinades per obertures lluernaris, tapes en canvis de nivell, entregues, formació de forats per a instal.lacions, formació de caixons lluminàries, registres necessaris per instal.lacions format per trapa de marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix, encintat i empastat de junts. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	41,87 €
P- 101	E8940B0N	kg	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Amidament: kg d'acer col.locat. (ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	0,27 €
P- 102	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	3,61 €
P- 103	E898D240	m2	Pintat de façanes exteriors de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	4,80 €
P- 104	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	5,45 €
P- 105	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	4,34 €
P- 106	E898K00N	m2	Pintat de paraments inclinats de guix, al plastic llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. per a les alçades de l'obra. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	4,33 €
P- 107	E898K2A0	m2	Pintat de paraments horitzontals de guix, al plastic llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. per a les alçades de l'obra. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	4,33 €
P- 108	E9232B91	m2	Capa de grava de 15 cm de guix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material, previa preparació de terreny. (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	7,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	E93617B0	M2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Inclou part proporcional de formació de pendents (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	15,46 €
P- 110	E938400N	m2	Formació de recrescuda de 35 cm com a màxim mitjançant el muntatge de revoltó de polipropilè reciclat, de 27 cm d'alçària, inclòs peces suplementàries i la formació d'una capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-2520/IIa, armada amb una malla de 15x15 cm de 8 mm de diàmetre d'acer B 500 S. Inclou tapes laterals i formació de forats per a passos d'instal·lacions. Totalment acabat. (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	33,44 €
P- 111	E938401N	m2	Formació de recrescuda de 50 cm com a màxim mitjançant el muntatge de revoltó de polipropilè reciclat, de 45 cm d'alçària, inclòs peces suplementàries i la formació d'una capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-2520/IIa, armada amb una malla de 15x15 cm de 8 mm de diàmetre d'acer B 500 S. Inclou tapes laterals i formació de forats per a passos d'instal·lacions. Totalment acabat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)	34,02 €
P- 112	E93AZ001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5-6 cm de gruix, amb morter amb additiu. Inclou la formació de banda perimetral en totes les entregues amb els paraments verticals i acabat perfectament nivellat i reglejat. Criteri d'amidament: superfície teòrica de projecte. (NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)	9,10 €
P- 113	E9D13J0K	m2	Paviment per escala exterior, de rajola ceràmica amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques de la casa Ceràmica Cumella, col·locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. (NORANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	90,73 €
P- 114	E9DCU270	m2	Paviment interior per a banys de rajola ceràmica de 10x10cm. de color blanc, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	38,80 €
P- 115	E9E13214	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	24,41 €
P- 116	E9U710A1	m	Sòcol de "DM" hidròfug pintat de 16 cm d'alçària i 16 mm de gruix, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	6,33 €
P- 117	E9V3B11K	m	Esglaó de rajola ceràmica amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques, col·locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	68,84 €
P- 118	E9V3B11R	m	Formació d'esglaó de rajola ceràmica amb peces ceràmiques de relleu de 25x25x3cm, esmaltades en colors diversos, col·locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, rejuntat amb beurada. Inclòs part proporcional de motlles de guix i neteja de restes d'adhesiu i taques. (CENT NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	109,77 €
P- 119	E9V7U001	m	Esglaó de fusta massissa de roure blanc, de dues peces estesa i devanter, i part proporcional de sòcol, col·locat amb fixacions mecàniques (model Roble Desing Arkade), de gruix de 15 mm, envernissat de Bergland, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix (VUITANTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	81,12 €
P- 120	E9VZ19AK	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	20,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 121	EA1D434N	u	Fusteria V12. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla fixe amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, i ferratges . Mides totals: 142x136cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (CENT QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	140,83 €
P- 122	EA1D4FA4	u	Fusteria V11. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 142x136cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	304,68 €
P- 123	EA1DP07N	u	Fusteria P2. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent mes tarja superior i 1 fulla fixa lateral, amb bastiment, preparada per a rebre vidre. dintell i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors, protector de dins per als nens i panys d'acer inoxidable. Mides totals: 235x398 cm. Tot segons plànol detall. (VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)	844,00 €
P- 124	EA1DP08N	u	Fusteria V1. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla fixa, amb bastiment, preparada per a rebre vidre de color o transparent. Inclús dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges. Mides totals: 157x343/364 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	1.173,82 €
P- 125	EA1DP09N	u	Fusteria P1. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 2 fulles batents, amb bastiment, preparada per a rebre vidre de color o transparent Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors, protector de dits dels nens i panys d'acer inoxidable. Mides totals: 164x289 cm. Tot segons plànol detall incloent formació de brancals i llinda exterior amb la mateixa fusta, fins entregar amb els brancals de façana existents. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	1.288,88 €
P- 126	EA1DP11N	u	Fusteria P4. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 74x210 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	425,59 €
P- 127	EA1DP12N	u	Fusteria P12. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb gir desplaçat, amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 185x267 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	1.159,43 €
P- 128	EA1DP34N	u	Fusteria P7. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 101x210 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	575,26 €
P- 129	EA1DV03N	u	Fusteria V6. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 4 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Idintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, i segellats. Mides totals: 365x267/330 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB UN CENTIMS)	1.930,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 130	EA1DV05N	u	Fusteria V2. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant i 1 fulla fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 382x278 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)	1.908,11 €
P- 131	EA1DV30N	u	Fusteria V3. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant i 1 fulla fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 190x190cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	1.361,28 €
P- 132	EA1DV31N	u	Fusteria V4. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant mes tarja fixa inferior i 2 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclòs folrat del pilar amb la mateixa fusta i aïllament a l'interior,dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 308+41x300cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	1.988,84 €
P- 133	EA1DV32N	u	Fusteria V5. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant mes tarja fixa inferior i 1 fulles fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclòs folrat del pilar amb la mateixa fusta i aïllament a l'interior, dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris,segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 344x300cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1.832,46 €
P- 134	EA1DV33N	u	Fusteria V7. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 5 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, necessaris i segellats.. Mides totals: 541x271/398 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	2.368,30 €
P- 135	EAFAP04N	u	V10. Fusteria d'alumini lacat color a escollir, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent d'eix horitzontal, mides totals de 80x57 cm, elaborada amb perfils de d'alumini extrusionat tipus schueco serie AWS 50 NI. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges i tiradors. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	335,00 €
P- 136	EAM11AG5	u	Tancament P6 d'acer inoxidable pintat blanc RAL a definir i vidre laminar de seguret de 6+6 . format per 2 portes de dues fulles batents cada una, amb gir desplaçat. Mides totals 441x270 cm., cantells pulits, frens hidraulics, sistema de tancament de vaive encastat al terra, sistema de tanca portes ocults amb sistema de lleva per a porta pivotant metal.lica aras i guia de lliscament, perns superiors, grapes fixacio tarja, agafadors porta en cilinde de fusta massissa de roure envernissat de 4cm de diàmetre i 1m de llargària rematat en els extrems amb peça d'acer inox. soldat al marc de la porta i pany d'acer inox. sense pestell de cop, amb una profunditat de tancament de 20mm. Inclús dintells i estructura de suport i de tancament cel ras, elements de fixacio, i col.locació. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	692,17 €
P- 137	EAM11PP8	u	Tancament P8 de vidre securit de 8mm, format per 1 porta d'una fulla batent, amb gir desplaçat. Mides totals 77x210 cm., cantells pulits, sistema de tancament de vaive encastat al terra, grapes fixacio tarja, tirador amb pletina i pany d'acer inox. sense pestell de cop, amb una profunditat de tancament de 20mm. Inclús dintells i estructura de suport i de tancament cel ras, elements de fixacio, i col.locació. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	312,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 138	EAQDP01N	u	Porta tipus P3 d'una fulla batent. Mides totals: 74x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat . Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	382,75 €
P- 139	EAQDP02N	u	Porta tipus P5, d'una fulla batent. Mides totals: 77x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, protecció dits nens, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	382,75 €
P- 140	EAQDP03N	u	Porta armari escala exterior, de dues fulles batents. Mides totals: 170x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	460,38 €
P- 141	EAQDP10N	u	Porta tipus P10, d'una fulla corredissa. Mides totals: 90x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, guies tipus klein, tirador encastat d'acer inoxidable amb escut. Inclou subestructura per encastar al pladur i que la porti quedi oculta a l'obrir-la. Completament acabada segons plànols de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	633,44 €
P- 142	EAQDP11N	u	Porta tipus P11, d'una fulla corredissa. Mides totals: 90x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, guies tipus klein, tapa de DM, tirador encastat d'acer inoxidable amb escut. . Completament acabada segons plànols de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	427,06 €
P- 143	EAQDPP9N	u	Porta tipus P9, d'una fulla batent. Mides totals: 60x180 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. (TRES-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	310,30 €
P- 144	EAR1P12N	u	Armari comptadors encastat al mur de formigó, amb porta de 3 fulles batents. Construit amb tubs i perfils d'acer galvanitzat i lacat. Inclús dintells i subestructura de suporst necessaris, segellats, ferratges, tiradors exteriors d'acer inoxidable i pany companyies. Mides totals: 150x250 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. Inclús pintat amb dues mans de pintura antifosfatant i dues d'esmalt sintètic. (VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	877,99 €
P- 145	EB1200NN	m	Formació de banc pati amb estructura de suport amb tubs perforats rodons soldats a l'estructura de la tanca vegetal, amb seients de 40 cm de diàmetre disposats cada 60 cm, formats per peça ceràmica circular de la casa Comella encaixada dins de safata metà-lica formada per platines de 20 mm i 5 mmde gruix. Tot l'acer galvanitzat, en calent per immersió. Inclou ferratges, soldadures i segellats necessaris. Tot segons detall de projecte. (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	217,35 €
P- 146	EB1202NN	u	Formació de banc-fulla al pati seguint disseny projecte amb estructura de suport amb parets de maó calat amb acabat arrebossat i pintat, i seient de 5 cm de gruix amb peces ceràmiques de la casa Comella enganxades amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueitat de 10 anys. dins de safata metà-lica formada per platines de 3 mm. Tot l'acer galvanitzat, en calent per immersió. Inclou rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques, ferratges, soldadures i segellats necessaris. Tot segons detall de projecte. Mides orientatives: Superfície banc: 29,70 m2 i Perímetre: 56,77 ml (DEU MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	10.608,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 147	EB12U00N	m	Passamà de fusta de roure de 20mm de gruix envernissada, encastat a platina metàl·lica fixada a l'envà de pladur mitjançant pipetes d'acer inoxidable amb element de reforç pel tipus de divisòria. Tot segons detall de projecte. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	49,23 €
P- 148	EB12U010	m	Barana per escala interior acces a soterrani d'acer amb passamà de fusta de roure de 20mm de gruix envernissat, muntants de tub rectangular de 60x10 mm cada 80 cms, de 110 cm d'alçària, ancorada al terra mecànicament. Inclòs ferratges necessaris. Tot segons detall de projecte. (CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	111,46 €
P- 149	EB12U07N	m	Cable d'acer galvanitzat, per a formació de sostre vegetal amb tensors als extrems fixats a la façana de l'edifici existent i a la subestructura de la tanca vegetal. Inclòs ferratges necessaris. tot segons detall (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	27,29 €
P- 150	EB14I010	m	Vora amb platina d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 110 cm d'alçada encastada al terreny. Inclou excavació i terraplenat de terres i part proporcional d'elements d'ancoratge i base de formigó, segons plànol de detall de projecte (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	132,61 €
P- 151	EC151D03	m2	Tancament-divisòria de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 8 mm de gruix amb làmina de vinil seguint disseny de projecte, classificació a1. Inclús contrafors de vidre del mateix tipus, subestructura de suport d'acer fixada a l'estructura i pintada a amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic, "u" d'acer inoxidable perimetral. Amb els vidres amb cantells polits per a col·locar amb junta vertical "a tope". Inclús sellat amb silicona. Totalment col·locada. (VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	86,69 €
P- 152	EC1GU001	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolores, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclou segellats i canon energètic. (CENT DIVUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)	118,03 €
P- 153	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, fixat mecànicament sobre el parament. Criteri amidament: superfície teòrica realment executada. (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	47,22 €
P- 154	ED15002R	u	Bunera sifònica d'alumini tipus VERDAGUER II, 235*140*85 cm. de dià.125 amb tapa plana col·locada. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	38,22 €
P- 155	ED15301R	u	Sifó amb tub de polipropilè de d 200, 250 o 350 mm, penjat al sostre sanitari o col·locat dins de pericó. Inclús taps de registre i peces de connexió. Totalment instal·lat. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	459,70 €
P- 156	ED15N160	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	45,83 €
P- 157	ED15N200	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	74,58 €
P- 158	ED35U001	u	Pericó amb tapa registrable, de 90x90 cm i 90 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i lliscada interiorment, Inclús tapa de fosa (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	311,92 €
P- 159	ED5A1400	m	Drenatge amb tub circular ranurat de Polipropilè de D 100 mm. Inclou formació prèvia de mitja canya (SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	6,54 €
P- 160	ED5L1210	m2	Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2, col·locada sense adherir (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	12,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 161	ED7FPC0S	m	Clavegueró de tub polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 350 mm, incloses les peces especials, connexions, colzes etc. Col.locat sobre peus de suport o penjat del sostre sanitari, amb fixacions especials. Inclús formació d'elements de dilatació. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte. (CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)	140,02 €
P- 162	ED7K697S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials enterrat en llit sorra o penjat del sostre. Inclús formació d'elements de dilatació. Inclús excavació de rases , amb mitjans mecànics i manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior reblert i piconatge, amb terres adequades, en tongades de 25 cm, amb una compactació del 95%. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte. (CINQUANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	50,14 €
P- 163	ED7K6B7S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, incloses les peces especials enterrat en llit sorra o penjat del sostre. Inclús formació d'elements de dilatació. Inclús excavació de rases , amb mitjans mecànics i manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior reblert i piconatge, amb terres adequades i/o formigó, en tongades de 25 cm, amb una compactació del 95%. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte. (VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CENTIMS)	83,11 €
P- 164	ED7K6D7S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 250 mm, incloses les peces especials, connexions, colzes etc. Col.locat sobre peus de suport o penjat del sostre sanitari, amb fixacions especials. Inclús formació d'elements de dilatació. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte. (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	115,92 €
P- 165	EFA1Z003	u	Formació ventilació forjat sanitari. Compren: conducte de Polipropilè de 110 mm connectat a arqueta i reixa de ventilació a la part alta .Tot segons plànols de projecte incloent totes les peces especials i elements necessaris. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	63,99 €
P- 166	EJ13B01R	u	Inodor de porcelana mod. "VICTORIA" de la casa "ROCA", tanc baix, amb saient i tapa de plastic, de color blanc, aixeta de pas cromada, col.locat sobre paviment i conectat a la xarxa d'evacuacio. Criteri amidament: unitat totalment muntada i connectada a la xarxa de fontaneria i de sanejament. (CENT CINQ EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	105,83 €
P- 167	EJ13Z010	u	rentamans Roca model Elment, de color blanc, griferia temporitzada, per rentamans, de la casa "GROHE" amb regulador de cabdal i compliment del Eco Decret 21/2006 de la Generalitat, desaiqüe amb tap i cadeneta, sifo botella cromat. Criteri amidament: unitat totalment muntada i connectada a la xarxa de fontaneria i de sanejament. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	159,29 €
P- 168	EJ42U00N	u	Dispensador tovallola de la casa "SANITEL" o equivalent encastrable*****. Criteri amidament: unitat totalment muntada. (NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	93,85 €
P- 169	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical de la casa "SANITEL" o equivalent encastrable. Criteri amidament: unitat totalment muntada. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	66,94 €
P- 170	EJ42U05N	u	Canviador "Baby care" referència 2400 ' o equivalent fixat al parament. Criteri amidament: unitat totalment muntada. (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)	311,20 €
P- 171	EJ46U020	u	Doble barra abatible per a bany adaptat, "SANITEL" ref.0604 o equivalent, col.locades amb fixacions mecàniques. Criteri amidament: unitat totalment muntada. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	277,39 €
P- 172	EJ4ZU010	u	Portarotlles de la casa "SANITEL" o equivalent, d'acer inoxidable. Criteri amidament: unitat totalment muntada. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	47,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 173	EJBB03ER	u	Instal·lació de petita evacuació en Serveis. Compren tubs de Polipropilè, figures especials i escomesa al baixant o col·lector, mà d'obra de muntatge i ajudes de paleta. Tot segons normativa vigent i plànols del projecte. (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	113,57 €
P- 174	EJM10001	U	Conjunt instal·lació de fontaneria segons pressupost annex. (TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	3.272,17 €
P- 175	EJM10002	U	Conjunt instal·lació d'electricitat segons pressupost annex. (CENT QUATRE MIL NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	104.097,95 €
P- 176	EJM10003	U	Conjunt instal·lació d'il·luminació segons pressupost annex. (TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	36.296,47 €
P- 177	EJM10004	U	Conjunt instal·lació de climatització segons pressupost annex. (VUITANTA-CINC MIL SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	85.016,79 €
P- 178	EJM10005	U	Conjunt instal·lació de ventilació i difusió segons pressupost annex. (SETANTA-NOU MIL NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	79.097,84 €
P- 179	EJM10006	U	Conjunt instal·lació de veu i dades segons pressupost annex. (DIVUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	18.329,21 €
P- 180	EJM10007	U	Conjunt instal·lació de protecció contra incendis segons pressupost annex. (DINOU MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	19.863,36 €
P- 181	EJM10008	U	Conjunt instal·lació de protecció i seguretat segons pressupost annex. (MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	1.463,78 €
P- 182	EJM10010	U	Conjunt instal·lació de protecció i seguretat segons pressupost annex. (SETZE MIL NOU-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	16.900,87 €
P- 183	EJM10011	U	Conjunt instal·lació de protecció i seguretat segons pressupost annex. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	469,14 €
P- 184	EL69218N	u	Ascensor elèctric amb maquinària integrada Schindler 3300 o equivalent, adaptat, per a 8 persones (675 kg), sistema de tracció de freqüència variable amb una potència 4,6 kW velocitat 1/ m/s, 2 parades, maniobra sistema de control microprocessador micònic universal, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb porta de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable de 120x140x2139 cm. i qualitat d'acabats alta. Inclou cèdul·la fotoelèctrica, reixa de ventilació, ganxos i bigues de suport, dintells, portes de pis amb protecció al foc EN81-58/E120, quadre i instal·lació elèctrica i línia telefònica, sistema d'evacuació automàtica a la planta més propera. Qualitat d'acabats de cabina i botoneres: alta (inclou acabats de cabina d'inox., passamà, mirall sencer, paviment etc). Totalment instal·lat, col·locat i legalitzat a Indústria. Inclús ajudes necessàries (VINT MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	20.773,77 €
P- 185	ELV1U010	u	Plataforma elevadora per a persones amb mobilitat reduïda, tipus ThyssenKrupp Accesibilidad model T60. Característiques: càrrega 400 kg, recorregut 3 m, parades 2, potència 2,2Kw, tracció electromecànica, velocitat „15 m/s, dimensions plataforma 1100x1500 mm, porta inferior de xapa/vidre de 900x2000 mm., porta superior de xapa/vidre de seguretat/ pintada de 900x2000 mm. portes batents semiautomàtiques, consola amb pulsadors, parada d'emergència, pulsador d'alarma, llum d'emergència, tanacament de panells de xapa de color blanc, terra antilliscant, telèfon i panell de protecció per al fossat. Inclou quadre i instal·lació elèctrica necessària, sistema de seguretat i subestructura i tancament de xapa. Totalment instal·lat i legalitzat. Inclús ajudes necessàries (SETZE MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	16.643,53 €
P- 186	EQ53002N	U	M1. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb fòrmica CORE de color blanc i base de fòrmica normal contra-balanceig, de 70 mm de gruix, . Inclòs 2 carretons auxiliar interiors, i tots els ferratges necessaris Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plànols de detall. (TRES MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	3.220,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 187	EQ53006N	U	M4. Subministre i col·locació d'armari de 3 mòduls amb dues portes de fulla batent i amb prestatges cadascun. Tot construït taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i mecanismes d'obertura. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives (comprovar a obra): 390 de llargària, 80 cm d'alçada i 40 de profunditat. (MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	1.310,28 €
P- 188	EQ53012N	U	M2. Subministre i col·locació de tres bústies, cada una amb armari de dues fulles batens, de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb formica de color F4155 i F2824,. Inclòs carroto auxiliar interior, i tots els ferratges necessaris. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall. (DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	2.882,45 €
P- 189	EQ53016N	U	M5. Subministre i col·locació d'armari de 3 mòduls amb dues portes de fulla batent i amb prestatges cadascun. Tot construït taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i mecanismes d'obertura. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives (comprovar a obra): 238+150 de llargària, 80 cm d'alçada i 40 de profunditat. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	1.649,76 €
P- 190	EQ53020N	U	M3. Subministre i muntatge de moble taquilles, format per 12 consignes amb fulla batent amb clau moneder, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Inclòs part proporcional d'aïllament i taulell per enmarcar la porta d'entrada. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides: orientatives 140 cm de llargada, 294 cm d'alçada i 40 cm de profunditat. (TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	3.560,77 €
P- 191	EQ53022N	U	M6. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb formica CORE de color blanc i base de melamina blanca contra-balanceig. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall. (MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	1.403,44 €
P- 192	EQ53032N	U	M7. Subministre i muntatge d'armari format per quatre mòduls de dues fulles batents i un mòdul d'una fulla batent amb set prestatges cadascun, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca . Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives:498 cm de llargada, 339 cm d'alçada i 56 cm de profunditat. (QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	4.336,81 €
P- 193	EQ53040N	U	M8. Subministre i muntatge d'armari de quatre fulles batens, dues superiors i dues inferiors, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Inclòs part proporcional d'aïllament i taulell per enmarcar la porta d'entrada. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides: orientatives 147 cm de llargada, 294 cm d'alçada i 50 cm de profunditat. (DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	2.215,27 €
P- 194	EQ53043N	U	M10. Subministre i muntatge d'armari format per tres mòduls de dues fulles batents i un mòdul d'una fulla batent amb cinc prestatges cadascun, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca . Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives:380 cm de llargada, 293 cm d'alçada i 51 cm de profunditat. (DOS MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	2.820,50 €
P- 195	EQ53052N	U	M11. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb formica CORE de color blanc i base de DM xapat de vidre 6+6 color a definir. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall. (MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	1.765,45 €
P- 196	EQ53062N	U	M12. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca col·locat sobre encaix en envà tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	317,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 197	EQ53063N	U	M13. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall. (SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	634,44 €
P- 198	EQ53064N	U	M14. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, xapat amb fusta de roure blanc col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall. (VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	841,44 €
P- 199	EQ53065N	U	M15. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, xapat amb fusta de roure blanc col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall. (VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	826,95 €
P- 200	EQ54U001	U	M9 Taulell de fusta de roure, de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 90 mm de gruix i estructura de bastidor metàl·lic, col·locat amb fixacions mecàniques. De mides 378x60x9 Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall. (SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	718,02 €
P- 201	EQ7116C3	u	M16 Armari per a moble de bany baix, de 153x60x85 cm, amb dues portes batents i 4 calaixos, de melamina blanca i sobre de fórmica blanca. Inclòs tiradors, ferratges i sòcol, totalment instal·lat. (NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	998,79 €
P- 202	EQN2Z001	u	Escala exterior d'accés a coberta de la torre de l'edifici existent, formada per 12 graons i replà de pletina metal·lica de 6mm de gruix rigiditzada amb dues pletines d' igual gruix, fixat cada graó mecànicament a la façana mitjançant pletina amb tres pernns d'ancoratge, remat lateral del graonat amb pletina soldada. I barana de pasamà i muntants de pletina metal·lica. Inclòs ferratges necessaris, tot d'acer galvanitzat, en calent per immersió. Segons plànol de detall de projecte. (MIL QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	1.044,89 €
P- 203	ER3P6012	m3	Aportació i incorporació de grava petita de diàmetre de 4-5mm per a formació de paviment d'acabat, amb mitjans manuals i mecànics. (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	49,82 €
P- 204	F6A1U02N	m2	Malla metal·lica tensada amb rosca regulable de 5mm. d'acer galvanitzat de 250 x 50 mm i d 6 mm, fixada a l'estructura d'acer galvanitzat. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	53,76 €
P- 205	FR3PI020	m3	Aportació i incorporació de terra vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador (VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)	29,19 €
P- 206	FR45Z002	u	Subministrament i plantació de fals pebrer (Shinus Molle) de 18 a 20 cm de circumferència, amb pa de terra protegit amb malla metal·lica i guix (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	146,52 €
P- 207	FR4FD610	u	Subministrament i col·locació de planta trepadora d'alçària de 3 m, en contenidor. (DEU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	10,04 €
P- 208	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en paraments verticals amb 2 KG/M2 d'emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1. Amidament: superfície teòrica en trasdós de mur. (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	2,78 €
P- 209	GD5G110R	m	Formació de mitja canya matant el cantell del fonament de 60 cm. de desenvolupament fabricada 'in situ' de formigó H-150, formant pendents. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	11,42 €
P- 210	H152001F	m	Subministre i instal·lació de línia de seguretat horitzontal, conforme amb la norma EN-795 classe C. Acorada a la coberta de l'edifici, fixades a l'estructura, formada per cable d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm 7 x 19+1, engastat en ambdós extrems. Inclou part proporcional de plaques extrems d'acer inoxidable, aborvidors d'energia, xapes d'engast, precintes de seguretat, plaques d'identificació, així com 2 conjunts d'equips de protecció individual per cada 30 metres Inclou la seva revisió i certificació. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	45,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 211	H152001N	u	Ganxo homologat ancorat al forjat per a fixar element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda Tot d'acer inoxidable. (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	73,64 €
P- 212	K2131223	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	73,23 €
P- 213	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	121,34 €
P- 214	K214AE11	m2	Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRENTA EUROS AMB SIS CENTIMS)	30,06 €
P- 215	K215500N	m	Desmuntatge de peça ceràmica de remat amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	10,45 €
P- 216	K215501A	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	23,59 €
P- 217	K2159E1A	m2	Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	2,66 €
P- 218	K2161E05	m2	Enderroc d'envà de ceràmica revestit de fins a 8 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	6,47 €
P- 219	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, enguixada, enrajolada o altre revestiment, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desplaçament de les instal·lacions afectades. (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	11,47 €
P- 220	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	7,61 €
P- 221	K2183651	m2	Arrencada de d'entramat metàl·lic en sota coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)	6,09 €
P- 222	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	9,14 €
P- 223	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	5,71 €
P- 224	K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de porta entrada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	5,71 €
P- 225	K21B4011	u	Arrencada d'escala metàl·lica per accés a torre, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	45,99 €
P- 226	K21B40NN	u	Formació de les 3 bústies encastades a la façana existent. Inclou treballs d'obertura, disposició de dintells metàl·lics necessaris, ataconats amb morter de reparació, 3 caixes-bústia metàl·liques amb pendent interior amb portella, emmarcat metàl·lic. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a l'abocador autoritzat. Tot pintat amb dues mans d'antioxidant i dues d'esmalt. (MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	1.293,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 227	K43RP35A	m2	Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador. Inclou el rascat previ. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	10,67 €
P- 228	K43RU020	m3	Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapunes) d'encavallada, per peça de fusta de pi flandes acabat ribotat, de seccions de 7x14 a 9x18 cm, treballada a taller, i amb tractament de sals de coure en autoclau, col.locat amb fixacions metàl.liques (MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	1.374,45 €
P- 229	K4FRA011	m	Formació de regata en element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador, per a l'encastament de la llosa. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	4,61 €
P- 230	K52Y200N	m2	Formació de teulada mitjançant teules arabs ceràmiques acabat vidriat recuperades de l'antiga coberta amb una previsió de reposició d' un 25% de noves, col.locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les teules i el seu sanejat. (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	36,24 €
P- 231	K52Y21CK	m2	Formació de teulada mitjançant teules arabs ceràmiques acabat mate recuperades de l'antiga coberta amb una previsió de un 25% de noves, col.locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les teules i el seu sanejat. (TRENTA-CINC EUROS)	35,00 €
P- 232	K5Z2FDH5	m2	Empostissat amb panell sandwich tipus termochip tipus TAH 10-80-19 e=109mm o similar, d'un tauler de fusta de partícules aglomerades hidrofugues, de densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït i placa de cartró-guix inferior. col.locades amb fixacions mecàniques sobre estructura de fusta existent. Inclou rastrells i falques de regularització de nivell, entregues i remats i encintat de la placa de cartró-guix deixant-la llesta per a pintar. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	48,71 €
P- 233	K5ZA200N	m	Formació de remat ceràmic amb peces recuperades de l'edifici existent amb una previsió de reposició amb peces noves d'un 25%, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les peces i el seu sanejat. (DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	19,82 €
P- 234	K5ZA210N	m2	Reparació de revestiment ceràmic a la façana de l'edifici existent, amb una previsió de reposició amb peces noves d'un 25%, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les peces i el seu sanejat. Inclou la retirada a l'abocador de les peces malmeses i repassos de beurada. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	52,32 €
P- 235	K5ZA2752	m	Formació de carener ceràmic vidriat amb peces recuperades de l'edifici existent amb una previsió de reposició amb peces noves d'un 25%, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les teules i el seu sanejat. (QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)	49,11 €
P- 236	K82C126V	m2	Enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica de 10x10cm, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	31,49 €
P- 237	K8781650	m2	Neteja de façanes amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Inclou reparacions puntuals de l'arrebossat mitjançant el repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col.locació d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat. (SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	6,36 €
P- 238	K87A11AD	m2	Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues cares, amb aplicacions successives de producte decapant (DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	19,88 €
P- 239	K89AQBPO	kg	Pintat d'estructura d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	0,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 240	K89BABJO	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	14,33 €
P- 241	K8AA2BD3	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície brillant (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	16,51 €
P- 242	K9QG493F	m2	Subministre i col·locació de parquet de roure d'òptica colada d'una lama , raspatllat i acabat al oli, tipus "Chalet de Meister" de mides 1187x142x13 mm, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Inclou part proporcional de remats, entregues amb elements d'obra i repercusió de la rampa a la planta accés. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	45,26 €
P- 243	KC17A321	u	Millora d'aïllament acústic i tèrmic de balconera V8 de plafons múltiples, amb substitució de tots els ferratges i substitució de vidres antics per vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locats amb nou llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona neutra.Inclou la retirada dels vidres i llisotns antics a l'abocador autoritzat. (DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)	290,02 €
P- 244	KC17A32N	u	Millora d'aïllament acústic i tèrmic de balconera V9 de plafons múltiples, amb substitució de tots els ferratges i substitució vidres antics per vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locats amb nou llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona neutra. Inclou la retirada dels vidres i llisotns antics a l'abocador autoritzat. (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	272,93 €
P- 245	KY01100N	ut	Formació d'encastament de biga metàl·lica dels nous sostres a mur de fàbrica existent. Comprèn: treballs d'obertura i sanejat, formació de dau de formigó per a recolzar la biga i ataconat de la biga amb la resta del forat amb morter sense retracció. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	41,80 €
P- 246	PPAU0010	u	Escomesa general al clavegueram municipal. inclou: excavació de terres, escomesa a la claveguera municipal amb tub Polipropilè eforçat, obertura, entibat i tapat de rases, reposició de paviments, gestió, permisos i cànonns municipals. S'efectuarà amb mitjans manuals i es protegirà amb valles. (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P- 247	PPAU01ER	u	Seguretat i salut segons estudi (VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	22.581,83 €
P- 248	PPAU0CQR	u	Conjunt d'assaïjos de Control de Qualitat, del Programa de Control de Qualitat redactat pel Director d'obra. (NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	9.643,60 €
P- 249	PPAUU001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions de electricitat, audiovisuals, climatització, fontaneria, gas, protecció, comunicacions, etc, i a les fusteries en la col·locació de premarcs. Inclouent formació i tapat de forats i regates, segellats, segellats RF i totes les partides per a deixar acabades les partides. (ONZE MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	11.376,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/10/2008

Pàg.: 22

--	--	--	--	--

Signat:

A.V.62 ARQUITECTES, S.L.